



Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ristrutturazione di loculi posti nel cimitero di Turigliano - Comune di Carrara -
- CAMPATA 19 - CIG:

COMMITTENTE: NAUSICAA SPA

Carrara, 13/01/2021

Il Progettista
Ing. Benedetto la rosa

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 005	Accurato lavaggio degli elementi (mattonelle) in cotto a vista con acqua e solvente a pressione, <u>ed integrazione di elementi mancanti, da fissare con collante, del tutto analoghi a quelli esistenti previo rifacimento del sottofondo con malta cementizia.</u> euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 2 006	Rimozione dell'attuale RIVESTIMENTO in listelli marmorei di diversa larghezza, posti a delimitazione dei loculi, posato con malta e/o collante compreso l'eventuale supporto in intonaco. E' compreso il trasporto del materiale di risulta alla Pubblica Discarica. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello. euro (dieci/00)	ml	10,00
Nr. 3 009	SPICCONATURA DI INTONACI fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso: rimozione del velo, stabilitura e arricciatura per uno spessore massimo di 3 cm.; incluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti, e qualsiasi opera provvisionale, compreso l'allestimento di trabattelli e quant'altro occorrente per garantire il rispetto delle norme di sicurezza euro (otto/00)	Mq	8,00
Nr. 4 036	Assistenza muraria per l'impianto elettrico consistente in: * formazione di tracce e successiva copertura con malta bastarda; * posa di scatolette a protezione delle tubazioni orizzontali con malta bastarda; * incassamento dei tubi di scarico e delle colonne portanti. euro (ottocento/00)	a corpo	800,00
Nr. 5 038	Applicazione di TINTEGGIATURA ESTERNA con idropittura acri-silossana della ditta Caparol, Sikkens o similare pigmentata, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tingeggiare. Il fissativo verrà applicato con materiale al solvente alla pliolite con pennello. Ciclo di pittura con idropittura acri-silossana pigmentata, effetto antichizzato in velatura tinta ocra. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata, scale, cavalletti e trabattelli e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di sicurezza. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 6 L.280	Realizzazione di LINEA BASSA TENSIONE per formazione di punti luce di alimentazione lumicini loculi e ossari. E' compreso nel prezzo la fornitura e posa in opera di scatole di derivazione, nonché l'onere per l'allacciamento alla linea elettrica esistente. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello. euro (diciotto/20)	CD	18,20
Nr. 7 L.285	Fornitura e posa in opera di LISTELLI MARMOREI PER RIVESTIMENTO LOCULI in marmo Bianco di Carrara (simile a quello precedentemente posato) di prima scelta privo di difetti, tagliato dallo stesso blocco colore uniforme, avente uno spessore di cm 3 e di lunghezza variabile utilizzato per il rivestimento dei setti di separazione dei loculi/ossari. Facce a vista martellate, sagomate e fissate mediante <u>appositi perni/zanche</u> compreso sigillature, stuccatura e qualsiasi onere e/o fornitura per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per la posa degli elementi verrà utilizzato il trabattello. L'impresa ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campionari del rivestimento prima della loro posa. (LARGHEZZA LISTELLO CM 15) euro (venticinque/20)	ML	25,20
Nr. 8 NP.01	Rimozione accurata delle lapidi in marmo o pietra e successivo ricolocamento in loco con colla e grappe, dopo avere eseguito il nuovo rivestimento in marmo costituito da lastrine di seguito descritte. Prima della rimozione, le lapidi dovranno essere fotografate contrassegnate con un numero e catalogate per consentire il facile e giusto ritrovamento e collocamento in collaborazione con personale Nausicaa. Le lapidi rimosse (complete di portavaso e portalume) dovranno inoltre essere stoccate c/o il cimitero su pallet in legno debitamente protetti con telo . Le stesse dovranno essere riposizionate nella giusta posizione seguendo lo schema precedentemente redatto, mediante perni in rame/acciaio e collante rifinito nella stuccatura. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello. euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 9 NP.02	Rimozione delle LAPIDI NON RECUPERATE , compresa la separazione degli elementi in metalli decorativi, pietra e vetro, il trasporto alla Pubblica discarica del materiale di risulta nonché gli oneri di smaltimento. euro (venti/00)	cadauno	20,00
Nr. 10 NP.03	Riquadratura dei loculi eseguito con malta bastarda senza velo addizionata con idoneo ancorante tipo kibo (calcolato vuoto per pieno), compreso riquadrature con tavole per creazione piano di posa delle lastrine previa rimozione delle porzioniammalorate e in fase di distacco. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello. euro (diciotto/00)	m ²	18,00
Nr. 11 TOS18_01.F	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello.		

