



Nausicaa spa
Viale Zaccagna n. 18/a
54033 Carrara (MS)

pag. 1

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI

OGGETTO: Ristrutturazione di loculi posti nel Comune di Carrara c/o il cimitero di Turigliano
- CAMPATA 19 - CIG:

COMMITTENTE: NAUSICAA SPA

Carrara, 13/01/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv Lucia Venuti

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 005	<p>Accurato lavaggio degli elementi (mattonelle) in cotto a vista con acqua e solvente a pressione, <u>ed integrazione di elementi mancanti, da fissare con collante, del tutto analoghi a quelli esistenti previo rifacimento del sottofondo con malta cementizia.</u></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	13,54			
2 006	<p>Rimozione dell'attuale RIVESTIMENTO in listelli marmorei di diversa larghezza, posti a delimitazione dei loculi, posato con malta e/o collante compreso l'eventuale supporto in intonaco.E' compreso il trasporto del materiale di risulta alla Pubblica Discarica. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	ml	320,00			
3 036	<p>Assistenza muraria per l'impianto elettrico consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> * formazione di tracce e successiva copertura con malta bastarda; * posa di scatolette a protezione delle tubazioni orizzontali con malta bastarda; * incassamento dei tubi di scarico e delle colonne portanti. <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
4 L.280	<p>Realizzazione di LINEA BASSA TENSIONE per formazione di punti luce di alimentazione lumicini loculi e ossari. E' compreso nel prezzo la fornitura e posa in opera di scatole di derivazione, nonché l'onere per l'allacciamento alla linea elettrica esistente. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	CD	165			
5 L.285	<p>Fornitura e posa in opera di LISTELLI MARMOREI PER RIVESTIMENTO LOCULI in marmo Bianco di Carrara (simile a quello precedentemente posato) di prima scelta privo di difetti, tagliato dallo stesso blocco colore uniforme, avente uno spessore di cm 3 e di lunghezza variabile utilizzato per il rivestimento dei setti di separazione dei loculi/ossari. Facce a vista martellinate, sagomate e fissate mediante <u>appositi perni/zanche</u> compreso sigillature, stuccatura e qualsiasi onere e/o fornitura per dare l'opera finita in ogni sua parte. Per la posa degli elementi verrà utilizzato il trabattello.</p>					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
6 NP.01	L'impresa ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campionari del rivestimento prima della loro posa. (LARGHEZZA LISTELLO CM 15) SOMMANO... Rimozione accurata delle lapidi in marmo o pietra e successivo ricollocamento in loco con colla e grappe, dopo avere eseguito il nuovo rivestimento in marmo costituito da lastre di seguito descritte. Prima della rimozione, le lapidi dovranno essere fotografate contrassegnate con un numero e catalogate per consentire il facile e giusto ritrovamento e collocamento in collaborazione con personale Nausicaa. Le lapidi rimosse (complete di portavaso e portalume) dovranno inoltre essere stoccate c/o il cimitero su pallet in legno debitamente protetti con telo. Le stesse dovranno essere riposizionate nella giusta posizione seguendo lo schema precedentemente redatto, mediante perni in rame/acciaio e collante rifinito nella stuccatura. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello. SOMMANO...	ML	320,00			
7 NP.02	Rimozione delle LAPIDI NON RECUPERATE , compresa la separazione degli elementi in metalli decorativi, pietra e vetro, il trasporto alla Pubblica discarica del materiale di risulta nonché gli oneri di smaltimento. SOMMANO...	cadaun o	50,00			
8 NP.03	Riquadratura dei loculi eseguito con malta bastarda senza velo addizionata con idoneo ancorante tipo kibo (calcolato vuoto per pieno), compreso riquadrature con tavole per creazione piano di posa delle lastre previa rimozione delle porzioniammalorate e in fase di distacco. Il tutto compreso l'installazione di ponteggio/trabattello. SOMMANO...	cadaun o	115,00			
9 TOS19_RU.M 10.001.002	Operaio edile Specializzato SOMMANO...	m ²	120,00			
10	Operaio edile Comune SOMMANO...	ora	48,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
TOS19_RU.M 10.001.004	SOMMANO...	ora	48,00			
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	T O T A L E euro					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____%					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	Carrara, 13/01/2021					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
					
	A R I P O R T A R E					