

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Rifacimento guaine bituminose della copertura della Marmoteca di Viale Galilei.

COMMITTENTE: Nausicaa S.p.a.

Carrara, 09/05/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS24_02.A 03.032.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione parte bassa lato strada Galilei Copertura A parte centrale Copertura B lato imm copertura C		65,00 45,00 105,00		0,350 0,350 0,350	22,75 15,75 36,75		
	SOMMANO m²					75,25	14,66	1'103,17
2 TOS24_02.A 03.031.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi parte centrale cop. B lato imm Cop.C		130,00 390,00			130,00 390,00		
	SOMMANO m²					520,00	6,38	3'317,60
3 A25125	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI RIMOZIONI VARIE Rimozione di materiali coibenti, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo i ... o l'avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, escluso il calo in basso ed il trasporto alla discarica parte centrale Cop. B lato imm Cop. C		130,00 390,00			130,00 390,00		
	SOMMANO mq					520,00	3,37	1'752,40
4 TOS24_02C AM.D01.015 .353A	REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), ris ... renze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm parte centrale Cop. B lato imm Cop. C		130,00 390,00			130,00 390,00		
	SOMMANO m²					520,00	64,31	33'441,20
5 TOS24_01.D 05.005.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice parte bassa Galilei Cop. A parte centrale Cop. B lato imm Cop C		220,00 130,00 390,00			220,00 130,00 390,00		
	SOMMANO m²					740,00	10,41	7'703,40
6 np1	Posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate delle scossaline precedentemnte accatastate in cantiere. lparte bassa lato Galilei Cop.A parte centrale Cop.B lato imm Cop.C		65,00 45,00 105,00		0,350 0,350 0,350	22,75 15,75 36,75		
	SOMMANO m²					75,25	20,66	1'554,67
7 TOS24_02.A 07.001.001	Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m³ guaine pannelli	520,00 390,00	0,03 0,06			15,60 23,40		
	A R I P O R T A R E					39,00		48'872,44

